

"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор  
ООО "Элликс"

Сахаров  
2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления  
ЖСК "Шелчинки"

Матвеев А.И.  
2016 г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Восстановление систем АПС и СОУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

147,50 тыс. руб.

Составлена в ценах ФЕР (ред.2014) индексы Моск. Обл. июль 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	м10-08-001-2 Поправка: м_3.1.2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (демонтаж С2000М-1шт, С2000-БКИ-6шт.)									
		Зарплата	1 шт.	7	130,53			м10-08-001-2			
		Эксплуатация машин			117,70	)*0,6	494,34		22,5	11 122,65	
		НР от ФОТ	%	80	0,31	)*0,6	1,30		9,13	11,89	
		СП от ФОТ	%	60			395,47	80*0,85= 68		7 563,40	
		Затраты труда	чел-ч	11,7		)*0,6	296,60	60*0,8= 48		5 338,87	
							<b>1 187,71</b>			<b>24 036,81</b>	<b>49,14</b>
2	м10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей									
		Зарплата	1 шт.	7	130,53			м10-08-001-2			
		Эксплуатация машин			117,70		823,90		22,5	18 537,75	
		Материальные ресурсы			0,31		2,17		9,13	19,81	
		НР от ФОТ	%	80	12,52		87,64		13,54	1 186,65	
		СП от ФОТ	%	60			659,12	80*0,85= 68		12 605,67	
		Затраты труда	чел-ч	11,7			494,34	60*0,8= 48		8 898,12	
							<b>2 067,17</b>			<b>41 248,00</b>	<b>81,90</b>
3	м10-08-002-1 Поправка: м_3.1.2	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (демонтаж ручных извещателей)									
		Зарплата	1 шт.	50	9,48			м10-08-002-1			
		Эксплуатация машин			8,08	)*0,6	242,40		22,5	5 454,00	
		НР от ФОТ	%	80	0,12	)*0,6	3,60		8,83	31,79	
		СП от ФОТ	%	60			193,92	80*0,85= 68		3 708,72	
		Затраты труда	чел-ч	0,84		)*0,6	145,44	60*0,8= 48		2 617,92	
							<b>585,36</b>			<b>11 812,43</b>	<b>25,20</b>
4	м10-08-002-1	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении									
		Зарплата	1 шт.	50	9,48			м10-08-002-1			
		Эксплуатация машин			8,08		404,00		22,5	9 090,00	
		Материальные ресурсы			0,12		6,00		8,83	52,98	
		НР от ФОТ	%	80	1,28		64,00		7,05	451,20	
		СП от ФОТ	%	60			323,20	80*0,85= 68		6 181,20	
		Затраты труда	чел-ч	0,84			242,40	60*0,8= 48		4 363,20	
							<b>1 039,60</b>			<b>20 138,58</b>	<b>42,00</b>
5	м08-02-413-1	Провод, количество проводов в резинокорпусной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2									
		Зарплата	100 М ТРУБОК	2,7	256,35			м08-02-413-1			
		Эксплуатация машин			151,90		410,13		22,5	9 227,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			39,93		107,81		6,76	728,80	
		Материальные ресурсы			2,43		6,56		22,5	147,62	
		НР от ФОТ	%	95	64,52		174,20		4,34	756,05	
		СП от ФОТ	%	65			395,86	95*0,85= 81		7 594,20	
		Затраты труда	чел-ч	16,16			270,85	65*0,8= 52		4 875,29	
							<b>1 358,85</b>			<b>23 182,27</b>	<b>43,63</b>
6	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм									
		Зарплата	100 м	0,3	237,65			м08-02-390-1			
		Эксплуатация машин			154,92		46,48		22,5	1 045,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			31,20		9,36		9,62	90,04	
		Материальные ресурсы			0,14		0,04		22,5	0,95	
		НР от ФОТ	%	95	51,53		15,46		3,56	55,03	
		СП от ФОТ	%	65			44,19	95*0,85= 81		847,79	
		Затраты труда	чел-ч	16,29			30,24	65*0,8= 52		544,26	
							<b>145,73</b>			<b>2 582,83</b>	<b>4,89</b>
7	м08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2									
		Зарплата	100 м	0,3	41,55			м08-02-399-1			
		Эксплуатация машин			26,51		7,95		22,5	178,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,22		0,67		6,75	4,50	
		Материальные ресурсы			0,14		0,04		22,5	0,95	
		НР от ФОТ	%	95	12,82		3,85		5,25	20,19	
		СП от ФОТ	%	65			7,59	95*0,85= 81		145,71	
		Затраты труда	чел-ч	2,82			5,19	65*0,8= 52		93,54	
							<b>25,25</b>			<b>442,88</b>	<b>0,85</b>
8	м10-06-068-16	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)									
		Зарплата	1 сетевой элемент	1	301,72			м10-06-068-16			
		Материальные ресурсы			295,80		295,80		22,5	6 655,50	
		НР от ФОТ	%	80	5,92		5,92		22,48	133,08	
							236,64	80*0,85= 68		4 525,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП от ФОТ	%		60			177,48	60*0,8= 48		3 194,64	
	Затраты труда	чел-ч		20							20,00
							<b>715,84</b>			<b>14 508,96</b>	<b>20,00</b>
<b>Раздел: Оборудование и материалы</b>											
1	Извещатель пожарный ручной SPR-7L <i>Базисная стоимость: = [100 / 1,18]</i>	ШТ		7	84,75		593,25		1	593,25	
							<b>593,25</b>			<b>593,25</b>	<b>0,00</b>
2	Извещатель пожарный ручной SPR-7L (резерв) <i>Базисная стоимость: = [100 / 1,18]</i>	ШТ		8	84,75		678,00		1	678,00	
							<b>678,00</b>			<b>678,00</b>	<b>0,00</b>
3	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10МК <i>Базисная стоимость: = [210 / 1,18]</i>	ШТ		60	177,97		10 678,20		1	10 678,20	
							<b>10 678,20</b>			<b>10 678,20</b>	<b>0,00</b>
4	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10МК <i>Базисная стоимость: = [210 / 1,18]</i>	ШТ		20	177,97		3 559,40		1	3 559,40	
							<b>3 559,40</b>			<b>3 559,40</b>	<b>0,00</b>
5	Хомут пластиковый L=200 (упаковка) <i>Базисная стоимость: = [210 / 1,18]</i>	ШТ		2	177,97		355,94		1	355,94	
							<b>355,94</b>			<b>355,94</b>	<b>0,00</b>
6	Саморез по дереву 3,2x32 (упаковка) <i>Базисная стоимость: = [350 / 1,18]</i>	ШТ		1	296,61		296,61		1	296,61	
							<b>296,61</b>			<b>296,61</b>	<b>0,00</b>
7	Дюбель пластиковый 6x30 (упаковка) <i>Базисная стоимость: = [131,25 / 1,18]</i>	ШТ		1	111,23		111,23		1	111,23	
							<b>111,23</b>			<b>111,23</b>	<b>0,00</b>
8	короб 40x16x2000 <i>Базисная стоимость: = [93 / 1,18]</i>	ШТ		15	78,81		1 182,15		1	1 182,15	
							<b>1 182,15</b>			<b>1 182,15</b>	<b>0,00</b>
9	Держатель для гофротрубы Д=20 (упаковка) <i>Базисная стоимость: = [280 / 1,18]</i>	ШТ		2	237,29		474,58		1	474,58	
							<b>474,58</b>			<b>474,58</b>	<b>0,00</b>
10	гофротруба Д=20 <i>Базисная стоимость: = [6 / 1,18]</i>	м		200	5,08		1 016,00		1	1 016,00	
							<b>1 016,00</b>			<b>1 016,00</b>	<b>0,00</b>
11	КПСВВнг (FRLS) 1x2x0,75 <i>Базисная стоимость: = [15,2 / 1,18]</i>	м		300	12,88		3 864,00		1	3 864,00	
							<b>3 864,00</b>			<b>3 864,00</b>	

Итого по разделу: Оборудование и материалы

22 809,36

Итого по локальной смете:


160 762,12

Итого с учетом скидки  
НДС 18%  
Всего по смете

124 997,00

22 499,46

147 496,46

Составил  \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил  \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]