



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС"

Заказчик _____

Давишов М.Х.

2017 г.

" " 2017 г.

Наименование строительного объекта № 503614438

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на Ремонт входной группы
Наименование объекта:
Основание:

Сметная стоимость **149,545** тыс.руб.
Нормативная трудоемкость **180** чел. час.
Сметная заработная плата **37,335** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на март 2017 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
									ЗТР, всего чел-ч
									Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ремонт входной группы

1	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КРЕПЛЕНИЕ ПРИЖИМНОГО ОТЛИВА ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 покрытия	0,03			E12-01-010-01		
					961,76	1,323	23,71	905,06	
					23,38	1,438	8,31	8,38	
					2,70	1,438	23,71	(2,76)	
					8890,59	1,00	4,46	1189,56	
			%	92				835,19	
			%	44				399,44	
			чел-ч	112,75		1,323			4,48

Всего по позиции

3337,63 111254,33

2	P62-17-3 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% ОКРАСКА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ КОЗЫРЬКА ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР 1011959 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 1016525 Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый 1016511 Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13			P62-17-3		
					313,20	1,15	23,71	1110,18	
					8,36	1,15	9,18	11,47	
					1,35	1,15	23,71	(4,79)	
					1486,96	1,00	3,41	659,17	
			т	-0,009	15481,01	1,00	3,57	-497,40	
			т	0,009	34405,54	1,00	3,24	1003,27	
			т	0,004	19272,01	1,00	5,29	407,80	
			%	68				758,18	
			%	40				445,99	
			чел-ч	36,25		1,15			5,42

Всего по позиции

3898,66 29989,69

3	P58-10-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м	0,06			P58-10-1		
					313,90	1,15	23,71	513,54	
					11,33	1,15	8,49	6,64	
					0,00	1,15	23,71	(0,00)	
					6471,48	1,00	3,85	1494,91	
			%	71				364,61	
			%	52				267,04	
			чел-ч	36,80		1,15			2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								2646,74	44112,33
4	P58-10-3 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08		P58-10-3			
		ЗП			545,07	1,15	23,71	1188,97	
		ЭМ			6,97	1,15	8,49	5,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			3481,78	1,00	5,28	1470,70	
		НР от ФОТ	%	71				844,17	
		СП от ФОТ	%	52				618,26	
		ЗТР	чел-ч	63,90		1,15			5,88
Всего по позиции								4127,54	51594,25
5	P58-22-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,08		P58-22-1			
		ЗП			308,83	1,15	23,71	673,66	
		ЭМ			0,87	1,15	8,51	0,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	4,87	0,00	
3019167		Ухваты для водосточных труб	шт.	8	20,88	1,00	4,87	813,48	
		НР от ФОТ	%	71				478,30	
		СП от ФОТ	%	52				350,30	
		ЗТР	чел-ч	37,80		1,15			3,48
Всего по позиции								2316,42	28955,25
6	E46-04-014-02 МДС38 пр.3 п.11.1(46)	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м ступеней	0,24		E46-04-014-02			
		ЗП			785,78	1,15	23,71	5142,11	
		ЭМ			63,51	1,15	12,56	220,16	
		в т.ч. ЗПМ			12,88	1,15	23,71	(84,29)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				4390,18	
		СП от ФОТ	%	48				2508,67	
		ЗТР	чел-ч	92,12		1,15			25,43
Всего по позиции								12261,12	51088,00
7	P59-3-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,24		P59-3-1			
		ЗП			375,56	1,15	23,71	2457,65	
		ЭМ			5,64	1,15	7,09	11,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			47,39	1,00	8,17	92,92	
		НР от ФОТ	%	65				1597,47	
		СП от ФОТ	%	48				1179,67	
		ЗТР	чел-ч	47,30		1,15			13,05
Всего по позиции								5338,75	22244,79
8	E07-05-015-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,24		E07-05-015-01			
		ЗП			1067,72	1,323	23,71	8038,22	
		ЭМ			142,79	1,438	7,85	386,85	
		в т.ч. ЗПМ			7,97	1,438	23,71	(65,22)	
		МР			121,48	1,00	5,99	174,64	
4031258		Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	24	139,34	1,00	4,83	16152,29	
		НР от ФОТ	%	119				9643,09	
		СП от ФОТ	%	68				5510,34	
		ЗТР	чел-ч	117,72		1,323			37,38
Всего по позиции								39905,43	166272,63
9	E10-02-041-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,24		E10-02-041-01			
		ЗП			254,99	1,323	23,71	1919,67	
		ЭМ			113,66	1,438	7,85	307,93	
		в т.ч. ЗПМ			6,35	1,438	23,71	(51,96)	
		МР			91,27	1,00	3,62	79,30	
2018052		Конструкции стальные перил	т	0,32	12127,30	1,00	3,32	12884,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НР от ФОТ	%	90				1774,47	
		СП от ФОТ	%	43				847,80	
		ЗТР	чел-ч	28,78		1,323			9,14
Всего по позиции								17813,21	74221,71
10	P62-35-2 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА	100 м2	0,23			P62-35-2		
		ЗП			697,51	1,15	23,71	4374,29	
		ЭМ			0,87	1,15	8,51	1,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			332,45	1,00	4,40	336,44	
		НР от ФОТ	%	68				2974,52	
		СП от ФОТ	%	40				1749,72	
		ЗТР	чел-ч	80,73		1,15			21,35
Всего по позиции								9436,93	41030,13
11	P61-9-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,1			P61-9-1		
		ЗП			2923,32	1,15	23,71	7970,87	
		ЭМ			37,20	1,15	10,35	44,28	
		в т.ч. ЗПМ			16,07	1,15	23,71	(43,82)	
		МР			1994,73	1,00	5,90	1176,89	
		НР от ФОТ	%	67				5369,84	
		СП от ФОТ	%	40				3205,88	
		ЗТР	чел-ч	325,90		1,15			37,48
Всего по позиции								17767,76	177677,60
12	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	0,3			E15-04-006-03		
		ЗП			63,01	1,323	23,71	592,96	
		ЭМ			1,18	1,438	9,02	4,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,438	23,71	(1,43)	
		МР			0,18	1,00	25,17	1,36	
	1016511	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,009	19272,01	1,00	5,29	917,54	
		НР от ФОТ	%	80				475,51	
		СП от ФОТ	%	37				219,92	
		ЗТР	чел-ч	6,55		1,323			2,60
Всего по позиции								2211,88	7372,93
13	P62-21-7 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2	0,3			P62-21-7		
		ЗП			295,92	1,15	23,71	2420,61	
		ЭМ			8,89	1,15	8,52	26,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			488,43	1,00	3,47	508,46	
		НР от ФОТ	%	68				1646,01	
		СП от ФОТ	%	40				968,24	
		ЗТР	чел-ч	33,40		1,15			11,52
Всего по позиции								5569,45	18564,83
14	E07-01-037-04 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Герметизация мастикой швов вертикальных	100 м шва	0,005			E07-01-037-04		
		ЗП			176,51	1,323	23,71	27,68	
		ЭМ			23,09	1,438	40,73	6,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	23,71	(0,00)	
		МР			835,55	1,00	5,61	23,44	
		НР от ФОТ	%	99				27,40	
		СП от ФОТ	%	58				16,05	
		ЗТР	чел-ч	19,00		1,323			0,13
Всего по позиции								101,33	20266,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу								126732,85	

Итого по всем разделам								126732,85	
НДС, %				18,00				22811,91	
Всего								149544,76	

Составил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))