

Исх. № 1/002-454
от «11» июля 2017г.



Председателю правления
ЖСК «Шепчинки»
А.А. Козлову

Уважаемый Алексей Александрович!

ООО «СП Подъем» сообщает, что на основании актов периодического технического освидетельствования лифта по адресу: г. Подольск, ул. Пионерская дом 15, корпус 2, подъезды 1,5,6 необходимо произвести замену канатопроводящих шкивов, так как в результате интенсивной эксплуатации произошел износ ручьев КВШ и зазор между тяговым канатом и дном подреза ручья менее двух миллиметров (руководство по эксплуатации).

Замена канатопроводящих шкивов являются работами капитального характера и не входят в работы по договору на техническое, аварийное обслуживание лифтов. Такие работы выполняются по отдельным договорам.

Эксплуатация данных лифтов не соответствует требованиям безопасности, которые отражены в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 011/2011.


С уважением,
Начальник ПТО УТОЛ и ОДС
ООО «СП Подъем

И.М. Сорокин

↑ 105043,
Москва,
ул. Нижняя
Первомайская,
д. 12 "а"
☎ 7140007
г. Люберцы,
ул. Урицкого,
дом 17 "а"
☎ Тел.:
(495) 558-39-00

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "СП Подъем"

 /С.И. Самцов /
 " " 2017 г.

Заказчик ЖСК "Шепчинки"
 /А.А. Козлов /
 " " 2017 г.

Наименование стройки: М.о., г. Подольск, ул. Школьная дом 15, корп.2, под. 1,5,6
 Объект №127614, 127606, 127603

Локальный сметный расчет №
 (Локальная смета)

на аварийно-восстановительный ремонт лифтов
 Наименование объекта: М.о., г. Подольск, ул. Школьная дом 15, корп.2, под. 1,5,6
 Основание: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сметная стоимость **100,154** тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость **49** чел.час.
 Сметная заработная плата **9,918** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на март 2016 г.

| №п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Кэф-фициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. | |
|------|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Раздел 1. Монтажные работы на лифтах иден. №№127614, 127606, 127603, установленных по адресу: М.о., г. Подольск, ул. Школьная дом 15, корп.2, под.1,5,6 (г/п-400кг)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|-------|-------|--------|------|---------------------------|-----------------|----------------|-------|
| 1 | ФЕРмр 01-01-002-16 | Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2 | шт. | 3,00 | | | ФЕРмр 01-01- 002-16 | | | |
| | | ЗП | | | 146,93 | 1,00 | 22,50 | 9917,78 | | |
| | | ЭМ | | | 48,18 | 1,00 | 5,48 | 792,08 | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,53 | 1,00 | 22,50 | (373,28) | | |
| | | МР | | | 4,41 | 1,00 | 22,49 | 297,54 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 61 | | | | 6277,55 | | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | | 4939,71 | | |
| | | ЗТР | чел-ч | 16,20 | | | 1,00 | | | 48,60 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 22224,66 | 7408,22 | |
| Итого по разделу | | | | | | | | 22224,66 | | |

Раздел 2. Оборудование

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|-----|------|----------|------|------|------------------|----------|--|
| 2 | счет пост. | Канатоведущий шкив (620*3) | шт. | 3,00 | 20884,00 | 1,00 | 1,00 | 62652,00 | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | 62652,00 | | |
| Итого по всем разделам | | | | | | | | 84876,66 | | |
| НДС, % | | | | | | | | 18,00 | 15277,80 | |
| Всего | | | | | | | | 100154,46 | | |

Составил  /Л.И. Зотова /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ / _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))