

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик ООО "СПЕЦИМОНТАЖСЕРВИС"

Сервис М.Х.  
" " 2017 г.

Наименование стройки:  
Объект №



Рожков А.В.  
2017 г.

**Локальный сметный расчет №**  
(Локальная смета)

на **Ремонт входной группы**  
Наименование объекта:  
Основание:

Сметная стоимость **351,063** тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость **371** чел.час.  
Сметная заработная плата **77,292** тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на март 2017 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

**Ремонт входной группы**

1	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы покрытия и т.п.) из листовой оцинкованной стали КРЕПЛЕНИЕ ПРИЖИМНОГО ОТЛИВА ЭП ЭМ в т.ч. ЭПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 %	0,03 92 44			E12-01-010-01	905,06 8,38 (2,76) 1189,56 835,19 399,44			4,48
<b>Всего по позиции</b>								<b>3337,63</b>	<b>111254,33</b>		
2	P62-17-3 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% ОКРАСКА ФАСАДНОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ КОЗЫРЬКА ЭП ЭМ в т.ч. ЭПМ МР 1011959 Краска водоземulsionная ВЗАК-1180 1016525 Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый 1016511 Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13			P62-17-3	1110,18 11,47 (4,79) 659,17 -480,82 969,82 397,60 758,18 445,99			5,42
<b>Всего по позиции</b>								<b>3871,59</b>	<b>29781,46</b>		
3	P58-10-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ЭП ЭМ в т.ч. ЭПМ МР НР от ФОТ	100 м	0,06			P58-10-1	513,54 6,64 (0,00) 1494,91 364,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СП от ФОТ ЗТР	% чел-ч	52 36,80				267,04	2,54
<b>Всего по позиции</b>								<b>2646,74</b>	<b>44112,33</b>
4	P58-10-3 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08			P58-10-3		
		ЗП			545,07	1,15	23,71	1188,97	
		ЭМ			6,97	1,15	8,49	5,44	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			3481,78	1,00	5,28	1470,70	
		НР от ФОТ	%	71				844,17	
		СП от ФОТ	%	52				618,26	
		ЗТР	чел-ч	63,90		1,15			5,88
<b>Всего по позиции</b>								<b>4127,54</b>	<b>51594,25</b>
5	P58-22-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,08			P58-22-1		
		ЗП			308,83	1,15	23,71	673,66	
		ЭМ			0,87	1,15	8,51	0,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	4,87	0,00	
3019167		Ухваты для водосточных труб	шт.	8	20,88	1,00	4,87	813,48	
		НР от ФОТ	%	71				478,30	
		СП от ФОТ	%	52				350,30	
		ЗТР	чел-ч	37,80		1,15			3,48
<b>Всего по позиции</b>								<b>2316,42</b>	<b>28955,25</b>
6	E46-04-014-02 МДС38 пр.3 п.11.1(46)	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м ступеней	0,24			E46-04-014-02		
		ЗП			785,78	1,15	23,71	5142,11	
		ЭМ			63,51	1,15	12,56	220,16	
		в т.ч. ЗПМ			12,88	1,15	23,71	(84,29)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				4390,18	
		СП от ФОТ	%	48				2508,67	
		ЗТР	чел-ч	92,12		1,15			25,43
<b>Всего по позиции</b>								<b>12261,12</b>	<b>51088,00</b>
7	P59-3-1 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	0,24			P59-3-1		
		ЗП			375,56	1,15	23,71	2457,65	
		ЭМ			5,64	1,15	7,09	11,04	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			47,39	1,00	8,17	92,92	
		НР от ФОТ	%	65				1597,47	
		СП от ФОТ	%	48				1179,67	
		ЗТР	чел-ч	47,30		1,15			13,05
<b>Всего по позиции</b>								<b>5338,75</b>	<b>22244,79</b>
8	E07-05-015-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м ступеней	0,24			E07-05-015-01		
		ЗП			1067,72	1,323	23,71	8038,22	
		ЭМ			142,79	1,438	7,85	386,85	
		в т.ч. ЗПМ			7,97	1,438	23,71	(65,22)	
		МР			121,48	1,00	5,99	174,64	
4031258		Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	24	139,34	1,00	4,83	16152,29	
		НР от ФОТ	%	119				9643,09	
		СП от ФОТ	%	68				5510,34	
		ЗТР	чел-ч	117,72		1,323			37,38
<b>Всего по позиции</b>								<b>39905,43</b>	<b>166272,63</b>
9	E10-02-041-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	0,24			E10-02-041-01		
		ЗП			254,99	1,323	23,71	1919,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭМ			113,66	1,438	7,85	307,93	
		в т.ч. ЗПМ			6,35	1,438	23,71	(51,96)	
		МР			91,27	1,00	3,62	79,30	
2018052		Конструкции стальные перил	Т	0,32	12127,30	1,00	3,32	12884,04	
		НР от ФОТ	%	90				1774,47	
		СП от ФОТ	%	43				847,80	
		ЗТР	чел-ч	28,78		1,323			9,14
<b>Всего по позиции</b>								<b>17813,21</b>	<b>74221,71</b>
10	P62-35-2 МДС38 пр.3 п.11.1(р)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 2 раза ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,23			P62-35- 2		
		ЭП			697,51	1,15	23,71	4374,29	
		ЭМ			0,87	1,15	8,51	1,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,15	23,71	(0,00)	
		МР			332,45	1,00	4,40	336,44	
		НР от ФОТ	%	68				2974,52	
		СП от ФОТ	%	40				1749,72	
		ЗТР	чел-ч	80,73		1,15			21,35
<b>Всего по позиции</b>								<b>9436,93</b>	<b>41030,13</b>
11	E46-04-001-04 МДС38 пр.3 п.11.1(46)	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,9			E46-04- 001-04		
		ЭП			73,01	1,15	23,71	1791,65	
		ЭМ			57,06	1,15	12,56	741,76	
		в т.ч. ЗПМ			11,57	1,15	23,71	(283,93)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84				1743,49	
		СП от ФОТ	%	48				996,28	
		ЗТР	чел-ч	8,24		1,15			8,53
<b>Всего по позиции</b>								<b>5273,18</b>	<b>5859,09</b>
12	E06-01-031-02 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 150 мм ПАНДУС	100 м3 железобе тона в деле	0,06			E06-01- 031-02		
		ЭП			18825,09	1,323	23,71	35430,70	
		ЭМ			11833,54	1,438	8,10	8270,08	
		в т.ч. ЗПМ			1611,79	1,438	23,71	(3297,24)	
		МР			135309,34	1,00	5,37	43596,67	
4010086		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс B15 (M200)	м3	-6,09	665,00	1,00	5,31	-21504,70	
4010089		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс B25 (M350)	м3	6,09	748,05	1,00	5,04	22960,35	
		НР от ФОТ	%	80				30982,35	
		СП от ФОТ	%	44				17040,29	
		ЗТР	чел-ч	2153,90		1,323			170,98
<b>Всего по позиции</b>								<b>136775,74</b>	<b>2279595,67</b>
13	E15-04-006-03 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,3			E15-04- 006-03		
		ЭП			63,01	1,323	23,71	592,96	
		ЭМ			1,18	1,438	9,02	4,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,14	1,438	23,71	(1,43)	
		МР			0,18	1,00	25,17	1,36	
1016511		Грунтовка водно-дисперсионная т "БИРСС Бетон-контакт"		0,009	19272,01	1,00	5,29	917,54	
		НР от ФОТ	%	80				475,51	
		СП от ФОТ	%	37				219,92	
		ЗТР	чел-ч	6,55		1,323			2,60
<b>Всего по позиции</b>								<b>2211,88</b>	<b>7372,93</b>
14	E15-04-019-03 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Окраска фасадов акриловыми составами вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,3			E15-04- 019-03		
		ЭП			155,51	1,323	23,71	1463,43	
		ЭМ			27,83	1,438	34,68	416,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,438	23,71	(0,00)	
		МР			470,90	1,00	8,06	1138,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014163		Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-3,9	15,26	1,00	6,12	-364,23		
1130587		Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	кг	3,9	27,91	1,00	5,49	597,58		
1013469		Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0114	7171,15	1,00	9,47	-774,18		
1016527		Краска акриловая фасадная "ВИРСС Фасад-Колор М"	т	0,0114	38907,19	1,00	3,08	1366,11		
		НР от ФОТ	%	80				1170,74		
		СП от ФОТ	%	37				541,47		
		ЗТР	чел-ч	16,74		1,323			6,64	
<b>Всего по позиции</b>								<b>5555,92</b>	<b>18519,73</b>	
15	E11-01-004-03 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИМЫКАНИЙ МЕЖДУ БЕТОНОМ И АСФАЛЬТОМ 28 п.м.	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,07			E11-01- 004-03			
		ЗП			330,57	1,323	23,71	725,86		
		ЭМ			54,86	1,438	7,46	41,20		
		в т.ч. ЭПМ			3,11	1,438	23,71	(7,42)		
		МР			1007,41	1,00	7,38	520,43		
1010217		Гидростеклоизол	м2	8,12	16,31	1,00	3,74	495,32		
		НР от ФОТ	%	94				689,28		
		СП от ФОТ	%	51				378,32		
		ЗТР	чел-ч	32,86		1,323			3,04	
<b>Всего по позиции</b>								<b>2850,41</b>	<b>40720,14</b>	
16	M38-01-001-04	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 2100X1600 мм - 2 шт.	1 т конструк ций	0,2081			M38-01- 001-04			
		ЗП			1212,12	1,00	23,71	5980,66		
		ЭМ			509,00	1,00	6,79	719,22		
		в т.ч. ЭПМ			6,75	1,00	23,71	(33,30)		
		МР			5425,39	1,00	7,78	8783,80		
		НР от ФОТ	%	66				3969,21		
		СП от ФОТ	%	40				2405,58		
		ЗТР	чел-ч	126,00		1,00			26,22	
<b>Всего по позиции</b>								<b>21858,47</b>	<b>105038,30</b>	
17	2010768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2081	8128,00	1,00	6,02	10182,45		
18	E09-06-001-01 МДС35 п.4.7 МДС38 пр.3 п.11.1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1 т конструк ций	0,2081			E09-06- 001-01			
		ЗП			763,35	1,323	23,71	4982,96		
		ЭМ			131,61	1,438	7,79	306,80		
		в т.ч. ЭПМ			6,62	1,438	23,71	(46,97)		
		МР			36,57	1,00	9,14	69,56		
		НР от ФОТ	%	69				3470,65		
		СП от ФОТ	%	58				2917,36		
		ЗТР	чел-ч	89,49		1,323			24,64	
<b>Всего по позиции</b>								<b>11747,33</b>	<b>56450,41</b>	
<b>Итого по разделу</b>								<b>297510,75</b>		
Итого по всем разделам								297510,75		
НДС, %				18,00					53551,93	
<b>Всего</b>								<b>351062,68</b>		