

Согласовано:

Ген. директор ООО "ВАР и ЧМ-18"
Царукян Р.В.

2019 г.



Утверждаю
в сумме 380 407,14 руб.
ЖСК "Щелчки" Председатель правления
Козлов А.А.
2019 г.

С М Е Т А

на ремонт асфальтового покрытия

по адресу: г.Подольск, ул.Пионерская, д. 15, корп. 2

| № п/п | код по расценкам и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб. | |
|-------|----------------------------------|--|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 3.27-67-1 | НАРЕЗКА ШВОВ | 100 м | 1,28 | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 225,13 | | | 1 | 288,17 | 18,55 | 5 345,49 |
| | | ЭМ | | | 1 490,62 | | | 1 | 1 907,99 | 5,79 | 11 047,28 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 244,18 | | | 1 | 312,55 | 18,55 | 5 797,81 |
| | | МР | | | 347,37 | | | 1 | 444,63 | 7,26 | 3 228,04 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | | 403,44 | 118 | 6 307,68 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | | 227,65 | 44 | 2 352,02 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | | 546,96 | 168 | 9 740,32 |
| | | ЗТР | чел-ч | 21,4 | | | | 1 | 27,39 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 3 818,84 | | 38 020,83 |
| 2 | 6.68-51-4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 100 м3 | 0,068 | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 687,95 | | | 1 | 114,78 | 18,55 | 2 129,18 |
| | | ЭМ | | | 2 713,55 | | | 1 | 184,52 | 8,94 | 1 649,62 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 735,23 | | | 1 | 50,00 | 18,55 | 927,42 |
| | | НР от ЗП | % | 80 | | | | | 91,82 | 72 | 1 533,01 |
| | | СП от ЗП | % | 55 | | | | | 63,13 | 44 | 936,84 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | | 87,50 | 168 | 1 558,07 |
| | | ЗТР | чел-ч | 155 | | | | 1 | 10,54 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 541,75 | | 7 806,72 |
| 3 | 6.69-19-1 | ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | т | 15,2 | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 9,62 | | | 1 | 146,22 | 18,55 | 2 712,46 |
| | | НР от ЗП | % | 91 | | | | | 133,06 | 77 | 2 088,59 |
| | | СП от ЗП | % | 70 | | | | | 102,35 | 44 | 1 193,48 |
| | | ЗТР | чел-ч | 1,02 | | | | 1 | 15,50 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 381,63 | | 5 994,53 |
| 4 | 15.1-30-10 | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т | т | 15,2 | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 36,44 | | | 1 | 553,89 | 9,2 | 5 095,77 |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 553,89 | | 5 095,77 |
| 5 | 3.27-12-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА толщ. 40 см(20м2 х 0,4м = 8м3) | 100 м3 | 0,08 | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 151,49 | | | 1 | 12,12 | 18,55 | 224,81 |
| | | ЭМ | | | 676,47 | | | 1 | 54,12 | 8,65 | 468,12 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 119,05 | | | 1 | 9,52 | 18,55 | 176,67 |
| | | МР | | | 35,35 | | | 1 | 2,83 | 4,24 | 11,99 |
| 5.1 | 1.1-1-766 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, РЯДОВОЙ | м3 | 8,16 | 104,99 | | | 1 | 856,72 | 6,03 | 5 166,01 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | | 16,97 | 118 | 265,28 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | | 9,57 | 44 | 98,92 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | | 16,66 | 168 | 296,81 |
| | | ЗТР | чел-ч | 14,4 | | | | 1 | 1,15 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 968,99 | | 6 531,94 |
| 6 | 3.27-12-2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ толщ. 25 см (м2 х 0,25 м = 5м3) | 100 м3 | 0,05 | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 227,23 | | | 1 | 11,36 | 18,55 | 210,76 |
| | | ЭМ | | | 3 024,67 | | | 1 | 151,23 | 11,51 | 1 740,70 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 632,20 | | | 1 | 31,61 | 18,55 | 586,37 |
| | | МР | | | 49,49 | | | 1 | 2,47 | 4,24 | 10,49 |
| 6.1 | 1.1-1-1550 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | м3 | 5,25 | 173,37 | | | 1 | 910,19 | 9,6 | 8 737,85 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | | 15,90 | 118 | 248,70 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | | 8,97 | 44 | 92,73 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | | 55,32 | 168 | 985,10 |
| | | ЗТР | чел-ч | 21,6 | | | | 1 | 1,08 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | | 1 155,44 | | 12 026,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------|---|--------|---------|--------|---|---|------------------|-------|-------------------|
| 7 | 3.27-42-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ КОМПЛЕКТОМ МАШИН | 100 м2 | 3,89 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 152,17 | | 1 | 591,94 | 18,55 | 10 980,51 |
| | | ЭМ | | | 419,23 | | 1 | 1 630,80 | 9,19 | 14 987,10 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 76,22 | | 1 | 296,50 | 18,55 | 5 500,00 |
| | | МР | | | 57,83 | | 1 | 224,96 | 8,91 | 2 004,38 |
| 7,1 | 1.3-3-9 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА II, ТИП В | м | 37,2273 | 367,29 | | 1 | 13 673,22 | 8,18 | 111 846,90 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | 828,72 | 118 | 12 957,00 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | 467,63 | 44 | 4 831,42 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | 518,88 | 168 | 9 240,00 |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,29 | | | 1 | 16,69 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | 17 936,15 | | 166 847,31 |
| 8 | 3.27-61-1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | 100 м2 | 3,89 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 70,80 | | 1 | 275,41 | 18,55 | 5 108,89 |
| | | ЭМ | | | 1,34 | | 1 | 5,21 | 7,88 | 41,08 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,28 | | 1 | 1,09 | 18,55 | 20,20 |
| | | МР | | | 57,83 | | 1 | 224,96 | 8,91 | 2 004,38 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | 385,57 | 118 | 6 028,49 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | 217,57 | 44 | 2 247,91 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | 1,91 | 168 | 33,94 |
| | | ЗТР | чел-ч | 0,65 | | | 1 | 2,53 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | 1 110,63 | | 15 464,69 |
| 9 | 6.68-45-2 | РЕМОНТ БОРТОВОГО КАМНЯ БЕТОННОГО БЕЗ ЗАМЕНЫ | м | 16 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 19,31 | | 1 | 308,96 | 18,55 | 5 731,21 |
| | | ЭМ | | | 41,78 | | 1 | 668,48 | 8,58 | 5 735,56 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 8,53 | | 1 | 136,48 | 18,55 | 2 531,70 |
| 9,1 | 1.3-1-38 | СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В15 (М200); П3, ФРАКЦИЯ 5-20, F50-100, W0-2 | м3 | 1,84 | 704,89 | | 1 | 1 297,00 | 5,3 | 6 874,09 |
| 9,2 | 1.3-2-4 | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКА 75 | м3 | 0,0096 | 396,06 | | 1 | 3,80 | 6,91 | 26,27 |
| | | НР от ЗП | % | 140 | | | | 432,54 | 118 | 6 762,83 |
| | | СП от ЗП | % | 79 | | | | 244,08 | 44 | 2 521,73 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | 238,84 | 168 | 4 253,26 |
| | | ЗТР | чел-ч | 1,81 | | | 1 | 28,96 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | 3 193,70 | | 31 904,95 |
| 10 | 6.66-102-1 | СРЕЗКА И ПОДНЯТИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА | шт. | 4 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 53,44 | | 1 | 213,76 | 18,55 | 3 965,25 |
| | | ЭМ | | | 308,89 | | 1 | 1 235,56 | 6,5 | 8 031,14 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 75,15 | | 1 | 300,60 | 18,55 | 5 576,13 |
| | | МР | | | 40,63 | | 1 | 162,52 | 7,08 | 1 150,64 |
| | | НР от ЗП | % | 91 | | | | 194,52 | 77 | 3 053,24 |
| | | СП от ЗП | % | 70 | | | | 149,63 | 44 | 1 744,71 |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 175 | | | | 528,05 | 168 | 9 367,90 |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,68 | | | 1 | 18,72 | | |
| | | Всего по позиции: | | | | | | 2 482,04 | | 27 312,88 |

Итого:

НДС 20%:

Всего:

317 005,95

63 401,19

380 407,14

Составил

Шарукян Р.В.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

Козлов А.В.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)